

令和 7 年度

工 事 設 計 書

曾於市有害鳥獸被害防止対策協議会

会長

事務局

設 計 者

着 工

自 令和7年9月26日

摘

90日間

完 成 期 日

至 令和7年12月24日

工 事 番 号

7 - 2

要

幹 線 名

路 線 名 等

施 工 位 置

大隅町荒谷（大迫地区） 地内

工 事 名

7 - 2 鳥獸被害対策実践事業（整備事業）ワイヤーメッシュ柵納入業務

工 事 費

金

円也

工 事 概 要

ワイヤーメッシュ柵 L= 4,500 m
(H1, 200mm×W2, 000mm 亜鉛メッキ)

7-2 鳥獣被害対策実践事業（整備事業）ワイヤーメッシュ柵納入業務

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
合計						

7-2 鳥獣被害対策実践事業（整備事業）ワイヤーメッシュ柵納入業務

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
	1	式				
ワイヤーメッシュ（猪用），溶融亜鉛メッキ H=1,200mm, W=2,000mm	2,250	枚				
支柱 φ13×H=1,500mm 溶融亜鉛メッキ	2,251	本				
補助支柱 φ13×H=1,500mm 溶融亜鉛メッキ	2,251	本				
ステンレス結束線 φ1.2（約300本/1kg）	46	kg				
簡易門扉用コイル φ4×H=1,000mm,（直径）D=40mm	194	本				
アンカー φ6 L=500 溶融亜鉛メッキ又はアルミ合金 J曲げまたはU曲げ	900	本				
消費税等相当額 *10.00%	1	式				
合計						