

令和 7 年度

工 事 設 計 書

曾於市有害鳥獸被害防止対策協議会

会長	事務局							設 計 者	
着 工		自 令和7年9月26日				摘 要	90日間		
完 成 期 日		至 令和7年12月24日							
工 事 番 号		7 - 6							
幹 線 名									
路 線 名 等									
施 工 位 置		財部町北俣（金丸地区） 地内							
工 事 名		7 - 6 鳥獸被害対策実践事業（整備事業）ワイヤーメッシュ柵納入業務							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		ワイヤーメッシュ柵 L= 1,040 m (H1,200mm×W2,000mm 亜鉛メッキ)							

7-6 鳥獣被害対策実践事業（整備事業）ワイヤーメッシュ柵納入業務

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
合計						

7-6 鳥獣被害対策実践事業（整備事業）ワイヤーメッシュ柵納入業務

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
	1	式				
ワイヤーメッシュ（猪用），溶融亜鉛メッキ H=1,200mm, W=2,000mm	520	枚				
支柱 φ13×H=1,500mm 溶融亜鉛メッキ	521	本				
補助支柱 φ13×H=1,500mm 溶融亜鉛メッキ	521	本				
ステンレス結束線 φ1.2（約300本/1kg）	11	kg				
簡易門扉用コイル φ4×H=1,000mm,（直径）D=40mm	16	本				
アンカー φ6 L=500 溶融亜鉛メッキ又はアルミ合金 J曲げまたはU曲げ	210	本				
消費税等相当額 *10.00%	1	式				
合計						