令和8年度

閲　覧　設　計　書

工事名　　教8-19末吉小放課後児童クラブ施設改築電気設備工事

曽於市

工事名称　　教8-19末吉小放課後児童クラブ施設改築電気設備工事

工事場所　　曽於市末吉町上町　地内

構造種別：木造

階数：地上1階

建築面積：322.35㎡

延べ面積：292.32㎡

電気設備工事　一式

（ 工事価格　　）

（ 調査基準価格　　）

（ 調査基準価格の100/110　　）

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
補助金対象内	1	式		
計				

補助金対象内

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
電灯設備（外構照明）	1	式		
構内交換設備･構内情報通信網設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
警報設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
構内通信線路	1	式		
計				

補助金対象内

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	単相空調	1	式		
計					
電灯設備（外構照明）	外灯	1	式		
計					
構内交換設備･構内情報通信網設備		1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
警報設備		1	式		
計					

補助金対象内

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路	電力引込み	1	式		
構内配電線路	接地工事	1	式		
計					
構内通信線路	通信引込み	1	式		
構内通信線路	テレビ共同受信設備	1	式		
計					

補助金対象内	電灯設備			電灯幹線		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯分電盤	L-1	1	面			
電線		1	式			別紙 00-0001
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
電線管		1	式			別紙 00-0003
計						

補助金対象内	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	BL1	2	台			
LED照明器具	BL2	24	台			
LED照明器具	BL3	2	台			
LED照明器具	DL2	20	台			
LED照明器具	DL3	1	台			
LED照明器具	WBK1	5	台			
誘導標識	中輝度蓄光式避難口誘導標識	4	枚			
配線器具		1	式			別紙 00-0004
ケーブル		1	式			別紙 00-0005
電線管		1	式			別紙 00-0006
ボックス類		1	式			別紙 00-0007
計						

補助金対象内	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0008
ケーブル		1	式			別紙 00-0009
電線管		1	式			別紙 00-0010
ボックス類		1	式			別紙 00-0011
計						

補助金対象内		電灯設備		単相空調		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0012
電線管		1	式			別紙 00-0013
ボックス類		1	式			別紙 00-0014
計						

補助金対象内		電灯設備（外構照明）			外灯	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	OP1	1	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0043
電線管		1	式			別紙 00-0044
土工事		1	式			別紙 00-0045
計						

補助金対象内　構内交換設備･構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
弱電端子盤	T-1	1	面			
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0015
ケーブル		1	式			別紙 00-0016
電線管		1	式			別紙 00-0017
ボックス類		1	式			別紙 00-0018
計						

補助金対象内	誘導支援設備			トイレ呼出		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
呼出表示灯		1	式			別紙 00-0019
呼出･復帰ボタン		1	式			別紙 00-0020
ケーブル		1	式			別紙 00-0021
電線管		1	式			別紙 00-0022
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
計						

補助金対象内　テレビ共同受信設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞ端子 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	4	個			
分配器	一般　屋内 SH-D4	1	個			
増幅器	共同受信用 ＵＨＦ・Ｖ－Ｌｏｗ・ ＦＭ	1	台			
増幅器	電源部含む	1	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0024
電線管		1	式			別紙 00-0025
ボックス類		1	式			別紙 00-0026
計						

補助金対象内　　警報設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
複合装置	露出型	1	台			
複合装置	露出型　防雨型	1	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0027
電線管		1	式			別紙 00-0028
ボックス類		1	式			別紙 00-0029
計						

電気設備工事　細目別内訳

補助金対象内		構内配電線路			電力引込み	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
引込開閉器盤		1	面			
ケーブル		1	式			別紙 00-0030
電線管		1	式			別紙 00-0031
土工事		1	式			別紙 00-0032
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0033
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)	10m- 19cm- 3.5kN	1	本			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙH1-9	蓋R2K-60	1	基			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙH2-9	蓋R2K-60	1	基			
計						

補助金対象内		構内配電線路			接地工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
接地極	EA	1	か所			
接地極	ED	3	か所			
接地極	E0	2	か所			
接地極埋設標	金属製	6	枚			
電線		1	式			別紙 00-0034
電線管		1	式			別紙 00-0035
土工事		1	式			別紙 00-0036
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0037
計						

補助金対象内	構内通信線路				通信引込み	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線管		1	式			別紙 00-0038
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0039
計						

電気設備工事　細目別内訳

補助金対象内	構内通信線路			テレビ共同受信設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	取付支持金具含	1	基			
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0040
電線管		1	式			別紙 00-0041
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0042
計						

補助金対象内		電灯設備			電灯幹線	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0001
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	9	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	18	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	5	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0003
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	5	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	9	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

補助金対象内	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0004
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　　ﾈｰﾑ付 －　　－	6	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　　ﾈｰﾑ付 －　　－	4	個			
自動点滅器	AC100V 3A 露出埋込両用 EEｽｲｯﾁ	1	個			
人感センサー	光センサー付 天井形 親機 －	3	個			
人感センサー	光センサー付 天井形 子機 －	5	個			
人感センサー	光センサー付 天井形 子機 換気扇連動用	3	個			
操作ｽｲｯﾁ		3	個			
計						

補助金対象内		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0005
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	2	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	221	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	46	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	5	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	8	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	1	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0006
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　22mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	47	m			
計						

補助金対象内	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0007
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	10	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		1	個			
計						

補助金対象内	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0008
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	29	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	24	個			
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 E 125V	1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0009
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	518	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	207	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0010
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	207	m			
計						

補助金対象内	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0011
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	58	個			
計						

補助金対象内		電灯設備		単相空調		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0012
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	29	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	236	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	44	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0013
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　22mm	29	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	44	m			
計						

補助金対象内		電灯設備		単相空調		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0014
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	5	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		5	個			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	4	個			
計						

補助金対象内		電灯設備（外構照明）			外灯	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0043
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	9	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0044
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　22mm	3	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	9	m			
計						

補助金対象内	電灯設備（外構照明）	外灯				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0045
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2.4	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2.4	m3			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	8	m			
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復			
計						

補助金対象内　　構内交換設備・構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0015
電話・LANｼﾞｬｯｸ 取付枠付	6極4芯　ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ	5	個			
無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 用ｱｳﾄﾚｯﾄ	通線ﾁｯﾌﾟ	5	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0016
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	36	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	78	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P FEP内(PF・CD)	17	m			
計						

補助金対象内　構内交換設備･構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0017
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22㎜	56	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	9	m			
導入線(PF管内)		36	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0018
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	5	個			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 深型 D54	5	個			
計						

補助金対象内	誘導支援設備	トイレ呼出				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
呼出表示灯		1	式			別紙 00-0019
ﾄｲﾚ呼出表示器	1窓 壁付型・指定色	1	台			
廊下灯		1	台			
光るチャイム		4	台			
計						
呼出･復帰ボタン		1	式			別紙 00-0020
ﾄｲﾚ呼出押釦	呼出ﾎﾞﾀﾝ 点字 引きひも付き	2	個			
ﾄｲﾚ呼出押釦	復旧ﾎﾞﾀﾝ	1	個			
計						

補助金対象内	誘導支援設備	トイレ呼出				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0021
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	43	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	7	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	2	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C FEP内(PF･CD)	7	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0022
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	8	個			
計						

補助金対象内　テレビ共同受信設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0024
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	68	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	14	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL FEP内(PF・CD)	5	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0025
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16㎜	14	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	5	m			
計						

補助金対象内		テレビ共同受信設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0026
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		1	個			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	4	個			
計						

補助金対象内　　警報設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0027
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C FEP内(PF･CD)	2	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0028
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0029
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

補助金対象内		構内配電線路			電力引込み	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0030
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	6	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	47	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0031
厚鋼電線管(G)	露出配管　92mm	12	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	95	m			
導入線		6	m			
計						

補助金対象内	構内配電線路	電力引込み				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0032
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	34.4	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	34.4	m3			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	42	m			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	3	個			
計						
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0033
防水鋳鉄管	100 600mm 片R 水切りつば付き	2	本			
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 PEW1-100	1	個			
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 PEW2-100	1	個			
計						

補助金対象内	構内配電線路	接地工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0034
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	34	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	29	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0035
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	58	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	1	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0036
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9.3	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9.3	m3			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	23	m			
計						

補助金対象内		構内配電線路			接地工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0037
防水鋳鉄管	100 600mm 片R 水切りつば付き	1	本			
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 PEW1-100	1	個			
計						

補助金対象内	構内通信線路				通信引込み	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線管		1	式			別紙 00-0038
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　28mm	18	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	129	m			
導入線		18	m			
計						
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0039
防水鋳鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	2	本			
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 PEW2-75	2	個			
計						

補助金対象内	構内通信線路			テレビ共同受信設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0040
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL 管内	18	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL FEP内(PF･CD)	44	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0041
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　28㎜	18	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	44	m			
計						
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0042
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 PEW1-75	1	個			
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 PEW2-75	1	個			
計						

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
情報共有システム利用料金		7	月			
遠隔臨場利用料金		6	月			
計						