令和8年度

閲　覧　設　計　書

工事名　　教8-20末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事

曽於市

工事名称　　教8-20末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事

工事場所　　曽於市末吉町上町　地内

構造種別：木造

階数：地上1階

建築面積：322.35㎡

延べ面積：292.32㎡

機械設備工事　一式

（ 工事価格　　）

（ 調査基準価格　　）

（ 調査基準価格の100/110　　）

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内	1	式		
計				

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
屋外給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
屋外排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
計				

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
屋外給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	消火器	1	式		
計					

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
店舗用エアコンペア	ACP-1-1　室外機 ACP-1-1-1　天井カセット形4方向 冷房:7.1kW　暖房:8.0kW	1	組			
店舗用エアコンペア	ACP-1-2　室外機 ACP-1-2-1　天井カセット形4方向 冷房:7.1kW　暖房:8.0kW	1	組			
店舗用エアコンペア	ACP-1-3　室外機 ACP-1-3-1　天井カセット形4方向 冷房:7.1kW　暖房:8.0kW	1	組			
店舗用エアコンペア	ACP-1-4　室外機 ACP-1-4-1　天井カセット形4方向 冷房:7.1kW　暖房:8.0kW	1	組			
店舗用エアコンペア	ACP-1-5　室外機 ACP-1-5-1　天井カセット形4方向 冷房:7.1kW　暖房:8.0kW	1	組			
店舗用エアコンペア	ACP-1-6　室外機 ACP-1-6-1　天井カセット形4方向 冷房:7.1kW　暖房:8.0kW	1	組			
店舗用エアコンペア	ACP-1-7　室外機 ACP-1-7-1　天井カセット形4方向 冷房:7.1kW　暖房:8.0kW	1	組			
店舗用エアコンペア	ACP-1-8　室外機 ACP-1-8-1　天井カセット形4方向 冷房:7.1kW　暖房:8.0kW	1	組			
店舗用エアコンペア	ACP-1-9　室外機 ACP-1-9-1　天井カセット形4方向 冷房:3.6kW　暖房:4.0kW	1	組			
室外機防護ネット	学習室室外機	8	組			
室外機防護ネット	事務・医務室室外機	1	組			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	77	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	54	m			
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上 + 12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上 + 15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管厚20mm以上	70	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　25A	16	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	40	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	100 × 70	25	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	13	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	28	m			
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　換気設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排気ファン	EF-1-1天井扇 300m3/h	2	台			
排気ファン	EF-1-2天井扇 300m3/h	2	台			
排気ファン	EF-1-3天井扇 300m3/h	2	台			
排気ファン	EF-1-4天井扇 300m3/h	2	台			
排気ファン	EF-1-5天井扇 100m3/h	1	台			
排気ファン	EF-1-6ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ消音形 350m3/h	1	台			
排気ファン	EF-1-7ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ消音形 500m3/h	1	台			
排気ファン	EF-1-8天井扇 160m3/h	1	台			
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　換気設備　ダクト設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜	4	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜	7	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜	25	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜	16	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ 保温厚25	1	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ 保温厚25	1	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ 保温厚25	3	m			
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　150	8	個			
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	1	個			
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	1	個			

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　換気設備　ダクト設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ[深型](ｶﾞﾗﾘ付)	ｽﾃﾝ 100φ	1	個			
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ[深型](ｶﾞﾗﾘ付)	ｽﾃﾝ 150φ	2	個			
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ[深型](ｶﾞﾗﾘ付)	ｽﾃﾝ 200φ	9	個			
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ[深型](ｶﾞﾗﾘ付)	ｽﾃﾝ 250φ	5	個			
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	4	㎡			
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　換気設備　総合調整

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		52	m			
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小便器	ｾﾝｻｰ 一体型　壁掛	3	組			
手すり(小便器用)	樹脂被覆 木下地用	1	個			
大便器	ｸｲｯｸﾀﾝｸ式　ﾌﾀ無し 温便座	7	組			
棚付二連紙巻器		7	個			
手すり(L型)	樹脂被覆 木下地用　700	7	個			
バリアフリートイレパック	全身鏡 化粧鏡	1	組			
掃除用流し	横水栓（自動継手付き）	1	組			
混合水栓	（壁付）	4	個			
カウンターセット		2	個			
自動水栓（自己発電式）		4	個			
鏡	化粧鏡 盗難防止(ﾎﾞﾙﾄ)　450*600	4	枚			
立形水栓	F 8　－　13A	8	個			
横水栓　（吐水口回転式）	水栓柱	1	個			
洗濯水栓		1	個			
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ	800形　立引きﾄﾗｯﾌﾟ	1	個			

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　衛生器具設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	20	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 25A	8	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	47	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 25A	7	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 32A	10	m			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	4	個			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	26	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	1	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	42	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	14	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	10	m			
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　屋外給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　25A	2	m			
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　30A	48	m			
仕切弁 (管端防食ｺｱ) BOX共	10K(ねじ･給水用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ) BOX共	10K(ねじ･給水用) 30A	1	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	5	個			
埋設標識ｼｰﾄ		50	m			
埋設標示ﾃｰﾌﾟ		50	m			
給水管分岐		1	式			別紙 00-0001
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	16	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	16	m3			
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	1	往復			
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　　50A	16	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　　40A	7	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　　50A	21	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　　65A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　　75A	9	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　　100A	21	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　　50A	5	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　　65A	17	m			
床上掃除口(非防水形)	COA　50A	6	個			
床上掃除口(防水形)	COB　100A	4	個			
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　　50A	1	個			
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　65A	1	個			
排水振止め		3	%			
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　屋外排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 100A	81	m			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　101	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L　760H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　102	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y　770H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　103	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y　780H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　104	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y　840H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　105	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y　850H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　106	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y　860H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　107	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y　900H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　108	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L　930H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　109	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L　950H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　110	桝径150φ 最大排水管径100φ WLS　1010H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　111	桝径150φ 最大排水管径100φ ST　1070H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　112	桝径150φ 最大排水管径100φ ST　1130H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　121	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L　760H 塩ﾋﾞふた付	1	組			
下水本管接続		1	式			別紙 00-0002

機械設備工事　細目別内訳

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　屋外排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	86	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	86	m3			
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　給湯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
貯湯式電気温水器	EWH-1 貯湯量：3L	4	台			
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合 屋内一般　　20SU	4	m			
給湯管 保温 (SUS管)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	4	m			
計						

機械設備工事　細目別内訳

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　消火設備　　消火器

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
消火器	ABC粉末消火器 10型	2	個			
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　屋外給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水管分岐		1	式			別紙 00-0001
耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP30 同上配管継手類含む 同上配管接合材含む	1	m			
給水特殊継手	SK-X50×30A	1	個			
量水器ﾎﾞｯｸｽ	FPP製　30㎜用	1	個			
伸縮止水栓	30A	1	個			
逆止弁	30A	1	個			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	VC-3	1	個			
掘削埋戻し工		1.2	m3			
配管工	法定福利費含む	1	式			
計						

末吉小放課後児童クラブ施設改築機械設備工事-補助金対象内　屋外排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
下水本管接続		1	式			別紙 00-0002
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	配管継手類含む 配管接合材含む	1	m			
小口桝径100-200	DR 801-1200	1	個			
掘削埋戻し工		2	m3			
配管工	法定福利費含む	1	式			
既存排水桝撤去		1	個			
計						

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
情報共有システム 利用料金		7	月			
遠隔臨場利用料金		6	月			
計						