

令和7年度

閱 覧 設 計 書

工事名 教7-14末吉小学校校舎改築機械設備工事

工事名称	教7-14末吉小学校校舎改築機械設備工事
工事場所	曾於市 末吉町 上町 地内

鉄筋コンクリート造一部木造
2階建て
延べ面積 A=5,719.99㎡
機械設備工事 一式

金0円

(工事価格 金0円)

(調査基準価格 金0円)

(調査基準価格の100/110 金0円)

工事費内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
機械設備工事			1		式				
計									
共通費									
共通仮設費			1		式				
現場管理費			1		式				
一般管理費等			1		式				
計									
工事価格			1		式				
消費税等相当額			1		式				
工事費			1		式				
調査基準価格			1		式				
調査基準価格の100/110			1		式				

工事種別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

校舎改築機械設備工事-補助金対象内				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
屋内給水設備	1	式		
屋内排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
消火設備	1	式		
屋外給水設備	1	式		
屋外排水設備	1	式		
計				

機械設備工事 科目別内訳

校舎改築機械設備工事-補助金対象外

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

7

校舎改築機械設備工事-補助金対象内

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
屋内給水設備		1	式		
計					
屋内排水設備		1	式		
計					

校舎改築機械設備工事-補助金対象内

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

校舎改築機械設備工事-補助金対象外

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

10

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビル用マルチエア コン	PAC-1-1 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW	1.	台			代価表 0004
ビル用マルチエア コン	PAC-1-1-1 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	4.	台			代価表 0005
ビル用マルチエア コン	PAC-1-1-2 天井ユニット(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.	台			代価表 0006
ビル用マルチエア コン	PAC-1-1-3 壁掛形 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.	台			代価表 0007
ビル用マルチエア コン	PAC-1-1-4 天井ユニット(1方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.	台			代価表 0008
ビル用マルチエア コン	PAC-1-1-5 天井ユニット(1方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.	台			代価表 0009
ビル用マルチエア コン	PAC-1-1-6 天井ユニット(1方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.	台			代価表 0010
ビル用マルチエア コン	PAC-1-1-7 天井ユニット(1方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1.	台			代価表 0011
ビル用マルチエア コン	PAC-1-2 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:77.5kW 暖房:90.0kW	1.	台			代価表 0012
ビル用マルチエア コン	PAC-1-2-1 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0013
ビル用マルチエア コン	PAC-1-2-2 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0014
ビル用マルチエア コン	PAC-1-2-3 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0015
ビル用マルチエア コン	PAC-1-2-4 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.	台			代価表 0016
ビル用マルチエア コン	PAC-1-3 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:77.5kW 暖房:90.0kW	1.	台			代価表 0017
ビル用マルチエア コン	PAC-1-3-1 壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	3.	台			代価表 0018

機械設備工事 細目別内訳

11

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビル用マルチエア コン	PAC-1-3-2 壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	3.	台			代価表 0019
ビル用マルチエア コン	PAC-1-3-3 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0020
ビル用マルチエア コン	PAC-1-3-4 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.	台			代価表 0021
ビル用マルチエア コン	PAC-1-3-5 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.	台			代価表 0022
ビル用マルチエア コン	PAC-1-3-6 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.	台			代価表 0023
ビル用マルチエア コン	PAC-1-4 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:77.5kW 暖房:90.0kW	1.	台			代価表 0024
ビル用マルチエア コン	PAC-1-4-1 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0025
ビル用マルチエア コン	PAC-1-4-2 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0026
ビル用マルチエア コン	PAC-1-4-3 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0027
ビル用マルチエア コン	PAC-1-4-4 天井カセット (4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.	台			代価表 0028
ビル用マルチエア コン	PAC-1-5 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW	1.	台			代価表 0029
ビル用マルチエア コン	PAC-1-5-1 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0030
ビル用マルチエア コン	PAC-1-5-2 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0031
ビル用マルチエア コン	PAC-1-5-3 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0032
ビル用マルチエア コン	PAC-1-5-4 天井カセット (4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.	台			代価表 0033

機械設備工事 細目別内訳

12

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビル用マルチエア コン	PAC-1-6 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:77.5kW 暖房:90.0kW	1.	台			代価表 0034
ビル用マルチエア コン	PAC-1-6-1 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0035
ビル用マルチエア コン	PAC-1-6-2 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0036
ビル用マルチエア コン	PAC-1-6-3 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0037
ビル用マルチエア コン	PAC-1-6-4 天井セット(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.	台			代価表 0038
ビル用マルチエア コン	PAC-1-7 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:77.5kW 暖房:90.0kW	1.	台			代価表 0039
ビル用マルチエア コン	PAC-1-7-1 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0040
ビル用マルチエア コン	PAC-1-7-2 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0041
ビル用マルチエア コン	PAC-1-7-3 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3.	台			代価表 0042
ビル用マルチエア コン	PAC-1-7-4 天井セット(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1.	台			代価表 0043
ビル用マルチエア コン	PAC-1-8 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:33.5kW 暖房:37.5kW	1.	台			代価表 0044
ビル用マルチエア コン	PAC-1-8-1 天井セット(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1.	台			代価表 0045
ビル用マルチエア コン	PAC-1-8-2 天井セット(1方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.	台			代価表 0046
ビル用マルチエア コン	PAC-1-8-3 天井セット(2方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1.	台			代価表 0047
ビル用マルチエア コン	PAC-1-8-4 天井セット(2方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1.	台			代価表 0048

機械設備工事 細目別内訳

13

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビル用マルチエア コン	PAC-1-8-5 天井セット(2方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1.	台			代価表 0049
ビル用マルチエア コン	PAC-1-8-6 天井セット(2方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1.	台			代価表 0050
ビル用マルチエア コン	PAC-1-8-7 天井セット(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.	台			代価表 0051
ビル用マルチエア コン	PAC-1-9 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:77.5kW 暖房:90.0kW	1.	台			代価表 0052
ビル用マルチエア コン	PAC-1-9-1 天井セット(4方向) 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	2.	台			代価表 0053
ビル用マルチエア コン	PAC-1-9-2 天井セット(4方向) 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	2.	台			代価表 0054
ビル用マルチエア コン	PAC-1-9-3 天井セット(4方向) 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	2.	台			代価表 0055
ビル用マルチエア コン	PAC-1-10 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW	1.	台			代価表 0056
ビル用マルチエア コン	PAC-1-10-1 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2.	台			代価表 0057
ビル用マルチエア コン	PAC-1-10-2 天井セット(4方向) 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	2.	台			代価表 0058
ビル用マルチエア コン	PAC-1-10-3 天井セット(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1.	台			代価表 0059
ビル用マルチエア コン	PAC-1-10-4 壁掛形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2.	台			代価表 0060
ビル用マルチエア コン	PAC-1-11 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW	1.	台			代価表 0061
ビル用マルチエア コン	PAC-1-11-1 外気処理エアコン(天井埋 込形) 冷房:14.0kW 暖房:12.0kW 1,080m3/hx250Pa	1.	台			代価表 0062
ビル用マルチエア コン	PAC-1-11-2 外気処理エアコン(天井埋 込形) 冷房:14.0kW 暖房:12.0kW 1,080m3/hx250Pa	1.	台			代価表 0063

機械設備工事 細目別内訳

14

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビル用マルチエアコン	PAC-1-11-3 外気処理エアコン(天井埋込形) 冷房:14.0kW 暖房:12.0kW 1,080m3/hx250Pa	1.	台			代価表 0064
ビル用マルチエアコン	PAC-1-12 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW	1.	台			代価表 0065
ビル用マルチエアコン	PAC-1-12-1 外気処理エアコン(天井埋込形) 冷房:14.0kW 暖房:12.0kW 1,080m3/hx250Pa	1.	台			代価表 0066
ビル用マルチエアコン	PAC-1-12-2 外気処理エアコン(天井埋込形) 冷房:14.0kW 暖房:12.0kW 1,080m3/hx250Pa	1.	台			代価表 0067
ビル用マルチエアコン	PAC-1-12-3 外気処理エアコン(天井埋込形) 冷房:14.0kW 暖房:12.0kW 1,080m3/hx250Pa	1.	台			代価表 0068
ビル用マルチエアコン	PAC-1-13 空冷式マルチパッケージ空調機 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	1.	台			代価表 0069
ビル用マルチエアコン	PAC-1-13-1 壁掛形 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.	台			代価表 0070
ビル用マルチエアコン	PAC-1-13-2 壁掛形 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.	台			代価表 0071
店舗用エアコン	ACP-1-1/ACP-1-1-1 ペア 壁掛形 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	1.	台			代価表 0072
店舗用エアコン	ACP-1-2/ACP-1-2-1 ペア 天井セット(1方向) 冷房:5.0kW 暖房:5.6kW	1.	台			代価表 0073
集中コントローラー	RC-2 壁掛形	2.	台			代価表 0074
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	2,178.	m			
搬入費		1	式			別紙 00-0001
計						

機械設備工事 細目別内訳

15

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	161.	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	21.	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 400mm	132.	m			代価表 0194
線状吹出口 (結露防止型)	BL-D 1500mm	12.	個			代価表 0196
丸形 チャッキダンパー	300 φ	5.	個			代価表 0200
丸形 防火ダンパー	200 φ	3.	個			
丸形 防火ダンパー	300 φ	4.	個			
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501~2200mm)	27.	m ²			
消音内貼り	グラスウール サブライチャンパー 銅きつ甲金網 保温厚50	27.	m ²			
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(~450mm)	31.	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音エルボ グラスクロス 保温厚25	31.	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

16

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	123.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	123.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	626.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	626.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	195.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	195.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	45.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	45.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	107.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	107.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	80.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	80.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	223.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	223.	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	274.	m			

機械設備工事 細目別内訳

17

校舎改築機械設備工事-補助金対象内			空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	417.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	55.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	65.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	28.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	2.	m				
ドレントラップ	50A	17.	個			代価表 0202	
防火区画貫通処理		65.	か所				
SUS製歩行用化粧カバー		1	式			代価表 0075	
冷媒管ラッキング費 (SUS)	SUSラッキング	33.	m				
排水管 保温	グラスウール天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	265.	m				
排水管 保温	グラスウール天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	391.	m				
排水管 保温	グラスウール天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	46.	m				
排水管 保温	グラスウール天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	14.	m				
空調配管スリーブ		9.	%				
空調振止め		3.	%				

機械設備工事 細目別内訳

18

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

19

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

20

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEX-1-1 床置型 200m ³ /h x 10Pa	1.	台			代価表 0076
全熱交換器	HEX-1-2 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0077
全熱交換器	HEX-1-3 床置型 200m ³ /h x 10Pa	1.	台			代価表 0078
全熱交換器	HEX-1-4 床置型 200m ³ /h x 10Pa	1.	台			代価表 0079
全熱交換器	HEX-1-5 天井カセット型 100m ³ /h x 70Pa	1.	台			代価表 0080
全熱交換器	HEX-1-6 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0081
全熱交換器	HEX-1-7 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0082
全熱交換器	HEX-1-8 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0083
全熱交換器	HEX-1-9 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0084
全熱交換器	HEX-1-10 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0085
全熱交換器	HEX-1-11 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0086
全熱交換器	HEX-1-12 床置型 400m ³ /h x 30Pa	1.	台			代価表 0087
全熱交換器	HEX-1-13 床置型 400m ³ /h x 30Pa	1.	台			代価表 0088
全熱交換器	HEX-1-14 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0089
全熱交換器	HEX-1-15 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0090

機械設備工事 細目別内訳

21

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEX-1-16 床置型 500m3/h x 40Pa	2.	台			代価表 0091
全熱交換器	HEX-1-17 床置型 500m3/h x 40Pa	2.	台			代価表 0092
全熱交換器	HEX-1-18 天井カセット型 300m3/h x 40Pa	1.	台			代価表 0093
全熱交換器	HEX-1-19 天井露出型 500m3/h x 40Pa	2.	台			代価表 0094
全熱交換器	HEX-1-20 天井カセット型 250m3/h x 80Pa	1.	台			代価表 0095
全熱交換器	HEX-1-21 天井埋込型 100m3/h x 90Pa	1.	台			代価表 0096
全熱交換器	HEX-1-22 床置型 500m3/h x 40Pa	1.	台			代価表 0097
全熱交換器	HEX-2-1 床置型 500m3/h x 40Pa	2.	台			代価表 0098
全熱交換器	HEX-2-2 床置型 500m3/h x 40Pa	2.	台			代価表 0099
全熱交換器	HEX-2-3 床置型 500m3/h x 40Pa	2.	台			代価表 0100
全熱交換器	HEX-2-4 床置型 500m3/h x 40Pa	2.	台			代価表 0101
全熱交換器	HEX-2-5 床置型 500m3/h x 40Pa	2.	台			代価表 0102
全熱交換器	HEX-2-6 床置型 500m3/h x 40Pa	2.	台			代価表 0103
全熱交換器	HEX-2-7 床置型 400m3/h x 30Pa	1.	台			代価表 0104
全熱交換器	HEX-2-8 床置型 400m3/h x 30Pa	1.	台			代価表 0105

機械設備工事 細目別内訳

22

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEX-2-9 床置型 400m ³ /h x 30Pa	1.	台			代価表 0106
全熱交換器	HEX-2-10 床置型 400m ³ /h x 30Pa	1.	台			代価表 0107
全熱交換器	HEX-2-11 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0108
全熱交換器	HEX-2-12 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0109
全熱交換器	HEX-2-13 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0110
全熱交換器	HEX-2-14 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0111
全熱交換器	HEX-2-15 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0112
全熱交換器	HEX-2-16 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0113
全熱交換器	HEX-2-17 床置型 500m ³ /h x 40Pa	2.	台			代価表 0114
全熱交換器	HEX-2-18 天井カセット型 100m ³ /h x 30Pa	1.	台			代価表 0115
全熱交換器	HEX-2-19 天井カセット型 100m ³ /h x 40Pa	1.	台			代価表 0116
全熱交換器	HEX-2-20 天井カセット型 100m ³ /h x 20Pa	1.	台			代価表 0117
全熱交換器	HEX-2-21 天井カセット型 100m ³ /h x 60Pa	1.	台			代価表 0118
全熱交換器	HEX-2-22 天井カセット型 300m ³ /h x 30Pa	1.	台			代価表 0119
集中リモコン	RC-3 壁掛形	2.	台			代価表 0120

機械設備工事 細目別内訳

23

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排気ファン	EF-1-1 ストレートシロッコファン消音形 220m3/h x 70Pa	1.	台			代価表 0121
排気ファン	EF-1-2 ストレートシロッコファン消音形 230m3/h x 70Pa	1.	台			代価表 0122
排気ファン	EF-1-3 天井扇 100m3/h x 50Pa	1.	台			代価表 0123
排気ファン	EF-1-4 ストレートシロッコファン消音形 370m3/h x 80Pa	1.	台			代価表 0124
排気ファン	EF-1-5 ストレートシロッコファン消音形 320m3/h x 80Pa	1.	台			代価表 0125
排気ファン	EF-1-6 ストレートシロッコファン消音形 430m3/h x 90Pa	1.	台			代価表 0126
排気ファン	EF-1-7 ストレートシロッコファン消音形 280m3/h x 80Pa	1.	台			代価表 0127
排気ファン	EF-1-8 天井扇 140m3/h x 70Pa	1.	台			代価表 0128
排気ファン	EF-1-9 天井扇 280m3/h x 40Pa	1.	台			代価表 0129
排気ファン	EF-1-10 天井扇 280m3/h x 70Pa	1.	台			代価表 0130
排気ファン	EF-1-11 天井扇 150m3/h x 50Pa	1.	台			代価表 0131
排気ファン	EF-1-12 天井扇 300m3/h x 60Pa	1.	台			代価表 0132
排気ファン	EF-1-13 ハ゜イ7°用ファン 320m3/h x 60Pa	1.	台			代価表 0133
排気ファン	EF-1-14 ハ゜イ7°用ファン 200m3/h x 60Pa	1.	台			代価表 0134
排気ファン	EF-1-15 天井扇 50m3/h x 70Pa	1.	台			代価表 0135

機械設備工事 細目別内訳

24

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排気ファン	EF-1-16 天井扇 170m3/h x 80Pa	1.	台			代価表 0136
排気ファン	EF-1-17 ストレートシロッコファン消音形 650m3/h x 120Pa	2.	台			代価表 0137
排気ファン	EF-1-18 天井扇 80m3/h x 70Pa	1.	台			代価表 0138
排気ファン	EF-1-19 天井扇 150m3/h x 90Pa	1.	台			代価表 0139
排気ファン	EF-1-20 天井扇 170m3/h x 80Pa	1.	台			代価表 0140
排気ファン	EF-1-21 天井扇 130m3/h x 40Pa	1.	台			代価表 0141
排気ファン	EF-1-22 天井扇 40m3/h x 40Pa	1.	台			代価表 0142
給気ファン	SF-1-1 ストレートシロッコファン消音形 650m3/h x 120Pa	2.	台			代価表 0143
排気ファン	EF-2-1 ストレートシロッコファン消音形 420m3/h x 90Pa	1.	台			代価表 0144
排気ファン	EF-2-2 ストレートシロッコファン消音形 450m3/h x 90Pa	1.	台			代価表 0145
排気ファン	EF-2-3 ストレートシロッコファン消音形 430m3/h x 90Pa	1.	台			代価表 0146
排気ファン	EF-2-4 ストレートシロッコファン消音形 470m3/h x 80Pa	1.	台			代価表 0147
排気ファン	EF-2-5 天井扇 110m3/h x 50Pa	1.	台			代価表 0148
排気ファン	EF-2-6 天井扇 280m3/h x 40Pa	1.	台			代価表 0149
排気ファン	EF-2-7 天井扇 280m3/h x 70Pa	1.	台			代価表 0150

機械設備工事 細目別内訳

25

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

26

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スハ°イラルダ°クト (低圧ダ°クト)	インサート有 100mm	74.	m			
スハ°イラルダ°クト (低圧ダ°クト)	インサート有 150mm	173.	m			
スハ°イラルダ°クト (低圧ダ°クト)	インサート有 200mm	108.	m			
スハ°イラルダ°クト (低圧ダ°クト)	インサート有 250mm	31.	m			
スハ°イラルダ°クト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 100mm 保温厚25	22.	m			
スハ°イラルダ°クト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 150mm 保温厚25	66.	m			
スハ°イラルダ°クト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 200mm 保温厚25	60.	m			
スハ°イラルダ°クト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 250mm 保温厚25	21.	m			
ユニバ°ーサル形吹出口	VHS 150 150	1.	個			
ユニバ°ーサル形吹出口	VHS 250 250	4.	個			
ユニバ°ーサル形吹出口	HS 150 150	47.	個			
ユニバ°ーサル形吹出口	HS 250 250	4.	個			
丸形 風量調節 ダ°ンパ°ー	200 φ	8.	個			
丸形 風量調節 ダ°ンパ°ー	250 φ	6.	個			
丸形 防火ダ°ンパ°ー	150 φ	4.	個			

機械設備工事 細目別内訳

27

校舎改築機械設備工事-補助金対象内						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸形 防火ダクト	200 φ	7.	個			
丸形 防火ダクト	250 φ	3.	個			
丸形 チャッキダクト	100 φ	3.	個			代価表 0197
丸形 チャッキダクト	150 φ	2.	個			代価表 0198
丸形 チャッキダクト	250 φ	2.	個			代価表 0199
丸形 チャッキダクト	300 φ	1.	個			代価表 0193
パイプフット〔深型〕(ガリ付)	ステン 100 φ	2.	個			
パイプフット〔深型〕(ガリ付)	ステン 150 φ	14.	個			
パイプフット〔深型〕(ガリ付)	ステン 200 φ	134.	個			
パイプフット〔深型〕(ガリ付)	ステン 250 φ	4.	個			代価表 0201
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	3.	m ²			
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	2.	m ²			
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	2.	m ²			
消音内貼り	グラスウール サブライチャンバー 銅きつ甲金網 保温厚50	3.	m ²			
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	33.	m ²			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

29

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

30

校舎改築機械設備工事-補助金対象内 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小便器	UFS900WR一式	3.	組			
大便器	CFS498B一式 TCF5831 YH702	3.	組			
洗面器		3.	台			代価表 0164
台付自動水栓	TLE26SS1W	2.	個			代価表 0165
立水栓	TCL11AR	1.	個			代価表 0166
化粧鏡	H600×W600	1.	枚			代価表 0167
化粧鏡	H600×W1400	1.	枚			代価表 0168
バリアフリースイ レパック	UADAK21L1D2AD	1.	か所			代価表 0169
化粧鏡	H480×W1100	1.	枚			代価表 0170
化粧鏡	H300×W1500	1.	枚			代価表 0171
小便器	UFS900WR一式	16.	組			
大便器	CFS498B一式 TC300 YH702	26.	組			
洗面器		13.	台			代価表 0172
立水栓	TCL11AR	13.	個			代価表 0173
化粧鏡	H600×W800	2.	枚			代価表 0174

機械設備工事 細目別内訳

31

校舎改築機械設備工事-補助金対象内 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
化粧鏡	H600×W1000	1.	枚			代価表 0175
化粧鏡	H600×W1200	5.	枚			代価表 0176
バリアフリースイ レパック	UADAK01L1D2AN	2.	か所			代価表 0177
化粧鏡	H480×W1100	2.	枚			代価表 0178
化粧鏡	H300×W1500	2.	枚			代価表 0179
バック付掃除流し	給水栓 取付穴付 SK22A	5.	組			
横水栓 (掃除流し用)	T23AEQ20C	5.	個			代価表 0180
立水栓	TL155AFR	4.	個			代価表 0181
横水栓	T131AUN13C	4.	台			代価表 0182
壁付洗面器	L210C 自動水栓1個共 TLE26SS1W	1.	組			代価表 0183
シングルレバー混 合栓	TKS05301J	1.	個			
壁付洗面器	L210C	2.	台			代価表 0184
立水栓	TL155AFR	2.	個			代価表 0185
壁付洗面器	L210C	1.	台			代価表 0186
シングルレバー混 合栓	TLS04303JA	1.	個			代価表 0187

機械設備工事 細目別内訳

32

校舎改築機械設備工事-補助金対象内

衛生器具設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

33

校舎改築機械設備工事-補助金対象内 屋内給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	229.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	127.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	98.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	87.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	24.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 65A	47.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 80A	83.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	173.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	48.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	23.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	14.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	21.	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 80A	8.	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	7.	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	5.	個			

機械設備工事 細目別内訳

34

校舎改築機械設備工事-補助金対象内 屋内給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 32A	4.	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	5.	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	5.	個			
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 80A	3.	個			
ラインク 逆止弁	10K(フランジ) 80A	1.	個			
自動エア抜弁	20A	2.	個			
自動エア抜弁	25A	2.	個			
減圧式逆流防止器	50A	1.	個			代価表 0203
ボールタップ	20A	1.	個			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	16.	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A	8.	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A	4.	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A	8.	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	16.	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	3.	m			

機械設備工事 細目別内訳

35

校舎改築機械設備工事-補助金対象内 屋内給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	ホリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A	9.	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハ イ ン シ ャ フ ト 内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	229.	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハ イ ン シ ャ フ ト 内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	81.	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハ イ ン シ ャ フ ト 内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	67.	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハ イ ン シ ャ フ ト 内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	63.	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハ イ ン シ ャ フ ト 内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	31.	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハ イ ン シ ャ フ ト 内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	47.	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハ イ ン シ ャ フ ト 内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	83.	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 20A	141.	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 25A	82.	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 32A	46.	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 40A	38.	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 50A	11.	m			
給水スリーブ		10.	%			
給水振止め		3.	%			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

37

校舎改築機械設備工事-補助金対象内 屋内排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
湧水排水ポンプ	DP-1 排水用水中ポンプ 40φ x100L/minx7mx0.25kWx2	3.	組			代価表 0155
プラスタートラップ	PT-1 ステンレス製床置き 許容流入流量：70L/min	1.	組			代価表 0156
排水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 50A	21.	m			
排水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 65A	48.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	15.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	110.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	32.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	78.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	83.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 125A	45.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	15.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	80.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	9.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	73.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	90.	m			

機械設備工事 細目別内訳

38

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		屋内排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	15.	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	117.	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	49.	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	36.	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	39.	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	80.	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	25.	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	6.	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	6.	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1.	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	13.	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	1.	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	5.	個			
排水目皿	一般VP用 50A	1.	個			
排水通気金物	アルミ製 埋込型 50A	1.	個			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

40

校舎改築機械設備工事-補助金対象内 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貯湯式電気温水器	EWH-1 貯湯式電気温水器(飲用) 貯湯量：10L	1.	台			代価表 0157
ガス給湯器	GWH-1 屋外設置型 給湯用16号(潜熱回収型)	1.	台			代価表 0158
ガス給湯器	GWH-2 屋外設置型 給湯用16号(潜熱回収型)	1.	台			代価表 0159
ガス給湯器	GWH-3 屋外設置型 簡易2連結 給湯用24号x2(潜熱回収型)	1.	台			代価表 0160
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	52.	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	85.	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 25SU	17.	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	5.	m			
給湯管 保温 (SUS管)	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	5.	m			
給湯管 保温 (SUS管)	グラスウール 天井内, ハ イ プ シャフト内 アルミガラスクロス 20A	34.	m			
給湯管 保温 (SUS管)	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	44.	m			
給湯管 保温 (SUS管)	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	14.	m			
給湯管 保温 (SUS管)	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	7.	m			
給湯管 保温 (SUS管)	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	3.	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	3.	個			

機械設備工事 細目別内訳

41

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

42

校舎改築機械設備工事-補助金対象内			ガス設備		液化石油ガス設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 15A	28.	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	105.	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	107.	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 15A	4.	m			
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 15A	1.	個			
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A	5.	個			
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 25A	1.	個			
ｶﾞｽ栓	ﾋｭｰｽﾞｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓 (立)LA10	9.	個			
ｶﾞｽ栓	ﾋｭｰｽﾞｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓 (壁)LB10	10.	個			
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	2本立 -	2.	組			
ガススリーブ		10.	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

43

校舎改築機械設備工事-補助金対象内		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内消火栓ポンプユニット	FP-1 屋内消火栓ポンプユニット 65φ x300L/minx58mx7.5kW	1.	台			代価表 0161
補助加圧ポンプユニット	FP-2 補助加圧ポンプユニット 15φ x20L/minx58mx7.5kW	1.	台			代価表 0162
屋内消火栓	FB-1 易操作性1号消火栓	8.	組			代価表 0163
消火器	FB-2 ABC粉末消火器 10型	15.	台			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	51.	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	151.	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	6.	m			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ワエハー・鋳鉄) 65A	1.	個			
消火栓弁	差込式 40A	1.	個			
消火スリーブ		10.	%			
消火振止め		3.	%			
消火栓ポンプ調整		2.	台			
配管系統調整		208.	m			
計						

機械設備工事 細目別内訳

44

校舎改築機械設備工事-補助金対象内 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受水槽	WT-1 FRP製複合板 有効容量：24.0m ³ 外形寸法：3500Wx4500Dx2000H	1.	基			代価表 0153
加圧給水ポンプユニット	WP-1 推定末端圧一定給水ユニット(インハータ方式) 3台ローテーション2台並列 80φ x350L/minx30mx1.5kWx2	1.	基			代価表 0154
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	5.	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 50A	8.	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 75A	7.	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	4.	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	56.	m			
仕切弁 (管端防食コア) BOX共	10K(ねじ・給水用) 20A	1.	個			代価表 0207
仕切弁 (管端防食コア) BOX共	10K(ねじ・給水用) 50A	2.	個			代価表 0208
仕切弁 (管端防食コア) BOX共	10K(ねじ・給水用) 80A	2.	個			代価表 0209
逆止弁 (管端防食コア) BOX共	10K(ねじ・給水用) 50A	1.	個			代価表 0210
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	2.	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 50A	2.	個			
緊急遮断弁 取付	80A	2.	個			代価表 0204

機械設備工事 細目別内訳

45

校舎改築機械設備工事-補助金対象内 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
二方弁装置	20A	2.	組			代価表 0205
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 50A	2.	個			
ホールタップ	ポリエチレン 20A	2.	個			
地中埋設標	コンクリート製	2.	個			
埋設標識シート		59.	m			
埋設標示テープ		59.	m			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1.	か所			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	5.	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	8.	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A	7.	m			
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3	1.	往復			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	20.	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	13.	m3			
山砂		7.	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 19.0km以下	7.	m3			

機械設備工事 細目別内訳

46

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

47

校舎改築機械設備工事-補助金対象内 屋外排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
新規排水接続工事		1	式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	3.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	9.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 200A	315.	m			
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 65A	65.	m			
プラスチック樹 11	樹径200φ 最大排水管径200φ 90L 1550H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0211
プラスチック樹 12	樹径200φ 最大排水管径200φ 90Y 1560H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0212
プラスチック樹 13	樹径200φ 最大排水管径200φ 90L 1570H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0213
プラスチック樹 14	樹径200φ 最大排水管径200φ ST 1640H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0214
プラスチック樹 15	樹径200φ 最大排水管径200φ 90L 1730H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0215
プラスチック樹 16	樹径200φ 最大排水管径200φ ST 1800H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0216
プラスチック樹 17	樹径300φ 最大排水管径200φ 90Y 1870H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0217
プラスチック樹 18	樹径300φ 最大排水管径200φ 90Y 1900H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0218
プラスチック樹 19	樹径300φ 最大排水管径200φ 90Y 1930H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0219
プラスチック樹 20	樹径300φ 最大排水管径200φ ST 2040H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0220

機械設備工事 細目別内訳

48

校舎改築機械設備工事-補助金対象内				屋外排水設備				
名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 21		柵径300φ 最大排水管径200φ 90Y 2120H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表	0221
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 22		柵径300φ 最大排水管径200φ 90Y 2220H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表	0222
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 23		柵径300φ 最大排水管径200φ 90Y 2310H 防護蓋T-15	1.	組			代価表	0223
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 25		柵径300φ 最大排水管径200φ ST 2400H 防護蓋T-15	1.	組			代価表	0224
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 27		柵径300φ 最大排水管径200φ 45L 2490H 防護蓋T-15	1.	組			代価表	0225
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 31		柵径200φ 最大排水管径200φ 90L 1550H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表	0226
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 32		柵径200φ 最大排水管径200φ 90Y 1560H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表	0227
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 33		柵径200φ 最大排水管径200φ 90Y 1570H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表	0228
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 34		柵径200φ 最大排水管径200φ 90Y 1590H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表	0229
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 35		柵径200φ 最大排水管径200φ ST 1620H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表	0230
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 41		柵径200φ 最大排水管径200φ 90L 1550H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表	0231
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 42		柵径200φ 最大排水管径200φ 90Y 1560H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表	0232
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 43		柵径200φ 最大排水管径200φ 90Y 1570H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表	0233
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 44		柵径300φ 最大排水管径200φ 90L 1600H 防護蓋T-8	1.	組			代価表	0234
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柵 45		柵径200φ 最大排水管径200φ 90Y 1690H 防護蓋T-8	1.	組			代価表	0235

機械設備工事 細目別内訳

49

校舎改築機械設備工事-補助金対象内 屋外排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹 46	樹径200φ 最大排水管径200φ ST 1690H 防護蓋T-15	1.	組			代価表 0236
プラスチック樹 47	樹径200φ 最大排水管径200φ 90L 1550H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0237
プラスチック樹 48	樹径200φ 最大排水管径200φ 90Y 1560H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0238
プラスチック樹 71	樹径200φ 最大排水管径200φ ST 1550H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0239
プラスチック樹 72	樹径200φ 最大排水管径200φ ST 1550H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0240
プラスチック樹 73	樹径200φ 最大排水管径200φ ST 1550H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0241
プラスチック樹 74	樹径200φ 最大排水管径200φ ST 1550H 化粧蓋T-2	1.	組			代価表 0242
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	918.	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	799.	m3			
山砂		119.	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 19.0km以下	119.	m3			
建設発生土処理	郊外搬出	119.	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

50

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

51

校舎改築機械設備工事-補助金対象外 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	27.	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	276.	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A	190.	m			
仕切弁 (管端防食コア) BOX共	10K(ねじ・給水用) 20A	14.	個			代価表 0207
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	11.	m			
地中埋設標	コンクリート製	29.	個			
埋設標識シート		460.	m			
埋設標シテープ		460.	m			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温無	2.	か所			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	140.	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	97.	m3			
山砂		43.	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 19.0km以下	43.	m3			
建設発生土処理	郊外搬出	43.	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

52

校舎改築機械設備工事-補助金対象外 中庭給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横水栓	F7-13A T200SNR13C	4.	個			
水栓柱	合成樹脂製 13A	4.	個			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	42.	m			
仕切弁 (管端防食コブ) BOX共	5K(ねじ・給水用) 20A	4.	個			代価表 0206
埋設標識シート		42.	m			
埋設標識テープ		42.	m			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温無	2.	か所			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	13.	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	9.	m3			
山砂		4.	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 19.0km以下	4.	m3			
建設発生土処理	郊外搬出	4.	m3			
計						

[illegible]